ABAMAL BASIC

Diep indringende voorstrijk

Fabrikant: ALPHA CZECH s.r.o. | Leverancier en contact: RB Bouwchemie B.V.

Bronrevisie: 15-11-2023 • Professioneel en particulier gebruik

Universele voorstrijk voor gangbare bouwtoepassingen. Verstevigt de ondergrond en vermindert de zuiging, zodat volgende lagen gelijkmatiger drogen en beter hechten. De fabrikant omschrijft het product als dampopen, milieuvriendelijk en onschadelijk voor de gezondheid. Geschikt vóór producten uit de ABAMAL-reeks en andere binnenverven.

Technische gegevens

Kleur	Witachtige vloeibare dispersie; na droging kleurloos tot melkachtig troebel.
Rendement	1 liter verdund product voor circa 10–15 m².
Verpakking	2 en 5 liter, HDPE jerrycans
Verdunnen	1 deel voorstrijk : 3 delen water (1:3)
Verwerking	Product, omgeving en ondergrond: +5 tot +35 °C tijdens applicatie en gedurende 24 uur erna; ideaal +10 tot +25 °C.
Houdbaarheid	12 maanden vanaf productie in ongeopende originele verpakking.
Droging	Handdroog: 2 uur; volgende laag volgens droogtabel: 24 uur; volledig droog: 24 uur.

Toepassing

Binnen en buiten als indringende grondlaag en hechtbrug onder gangbare verfsystemen op minerale of betonnen ondergronden.

Ondergrond en voorbereiding

De ondergrond moet droog, draagkrachtig, schoon, zout- en vetvrij, chemisch stabiel en voldoende uitgehard zijn. Verwijder actieve biologische aantasting (schimmels, algen), stof en loslatende delen; herstel scheuren en barsten. Zorg over het gehele oppervlak voor een gelijkmatige structuur en zuiging. De coating volgt oneffenheden en vult deze niet uit. Nieuwe en gerepareerde minerale pleisters, sierpleisters en stucwerk moeten een regelmatige structuur hebben en minimaal 4 weken zijn uitgehard. Ook dunpleisters zijn geschikt. Verwijder losse zandkorrels door schuren of afborstelen. Bij het overschilderen van structuurpleister kan de structuur licht veranderen.

Mengen en aanbrengen

Giet de benodigde hoeveelheid in een aparte emmer, voeg drie delen kraanwater toe en meng de volledige inhoud. Breng met blokkwast, kwast of roller één laag aan. Laat de laag, afhankelijk van de omstandigheden, 3–12 uur drogen. Bij voorkeur minimaal 12 uur laten drogen. Breng daarna ABAMAL aan volgens het bijbehorende technische blad.

Verwerkingsgrenzen

Niet aanbrengen bij een relatieve luchtvochtigheid boven 80%, een massavochtgehalte van de ondergrond boven 4% of bij beton boven 2,5%. Vermijd direct zonlicht, wind, tocht en hoge luchtvochtigheid tijdens de verwerking. Bij omstandigheden die snelle droging bevorderen (meer dan +35 °C, tocht of een warme ondergrond) moet de verwerker rekening houden met de grootte van het vlak en de mogelijkheid om aansluitingen goed uit te voeren. Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid kunnen de droging tot meer dan 12–24 uur verlengen en de uiteindelijke kleur of eigenschappen beïnvloeden. Hoge temperaturen verkorten de droogtijd ongunstig.

Opslag en reiniging

Droog, koel, vorstvrij en buiten direct zonlicht bewaren, in de originele gesloten verpakking bij +5 tot +35 °C. Geopend, ongebruikt product goed afgesloten bewaren. Bescherm gereedschappen tijdens werkonderbrekingen tegen indrogen en was ze na gebruik met water. Reinig verontreinigde plaatsen en niet te behandelen oppervlakken onmiddellijk met water, vóórdat de coating droogt; opgedroogde coating is moeilijk te verwijderen. Zorg tijdens het aanbrengen en drogen voor voldoende ventilatie.

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van het product voor nadere informatie. Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. De fabrikant adviseert een veiligheidsbril met zijkappen. Bij inslikken de mond met water spoelen. Bij oogcontact met stromend water uitspoelen. Raadpleeg bij aanhoudende klachten een arts. Verzorg de gewassen huid met een herstellende crème. Buiten bereik van kinderen bewaren.

Afval en verpakking

Volgens het bronblad is de verpakking volledig recyclebaar en is het materiaal niet als milieugevaarlijk ingedeeld. Voer ongebruikt materiaal en verpakkingen af volgens de geldende voorschriften. Het bronblad noemt voor productresten gemengd bouw- en sloopafval.